# REKONSTRUKCE CHODBY N1063 V OBJEKTU A

## PŮDORYS 1. ČÁST STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE M 1:50



## PŮDORYS 2. ČÁST STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE M 1:50



### LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

| Číslo | Jméno | Plocha [m²] | Podlaha | Obvod [m] | Stěny | Strop | Skladba | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 1063 | CHODBA | 107,2 | STÁVAJÍCÍ PVC | 105,3 | JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM | STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED | STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ SOKL |
| N 1128 | CHODBA | 9,35 (z 24,73) | STÁVAJÍCÍ PVC | 32,25 | JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM | JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM | STÁVAJÍCÍ | STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ SOKL |
| N 1076 | SCHODIŠTĚ | 3,95 (z 21,23) | STÁVAJÍCÍ DLAŽBA | 9,15 | JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM | STÁVAJÍCÍ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED | PŮVODNÍ | STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ SOKL |

Celková plocha [m²]: 120,50

### LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PROSTOR STAVEBNÍCH ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMONOTOVANÉ A BOURANÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRAŇOVANÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ (MINERÁLNÍ ZAVĚŠENÝ KAZETOVÝ PODHLED)

### POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

BOURACÍ PRÁCE Č.1 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MINERÁLNÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU ZADNÍHO SCHODIŠTĚ MÍSTNOST Č. N1901 O PLOŠE CCA 4,2 M²

BOURACÍ PRÁCE Č.2 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PROSKLENÉ STĚNY S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI V CELKOVÉ DÉLCE CCA 5.2 M A VÝŠCE CCA 2,9 M. KOMBINACE OCELOVÝCH PROFILŮ A HLINÍKOVÝCH LIŠT. STĚNA I DVEŘE ZASKLENY JEDNODUCHÝM SKLEM. POZOR: DEMONTÁŽ KONSTRUKCE VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU SOUBĚŽNĚ PROVÁDĚNÉ REKONSTRUKCE NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR, KTERÉ ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PD! POKUD TOMU TAK NEBUDE, BUDE PŘÍMO NA STAVBĚ DOHODNUT DALŠÍ POSTUP RESP. ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ, KTERÉ NA TUTO STĚNU NAVAZUJÍ, ALE JEJICH ODSTRANĚNÍ ŘEŠÍ JINÁ PD

BOURACÍ PRÁCE Č.3 - DEMONTÁŽ A REPASE DVÍŘEK HUP. BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU, VYROVNÁNÍ A SEŘÍZENÍ DVÍŘEK A PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR V BAREVNÉM ODSTÍNU RAL 9006. NÁTĚR BUDE PROVEDEN NA DOKONALE PŘIPRAVENÝ PODKLAD

BOURACÍ PRÁCE Č. 4 - DEMONTÁŽ A REPASE VITRÍNY VSAZENÉ DO NIKY. BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU, VYROVNÁNÍ A SEŘÍZENÍ DVEŘÍ A PROVEDEN NOVÝ NÁTĚR V BAREVNÉM BÍLÁ. NÁTĚR BUDE PROVEDEN NA DOKONALE PŘIPRAVENÝ PODKLAD. BUDE PROVEDENA KONTROLA OSTĚNÍ, KTERÁ TVOŘÍ ZRCADLA. BUDE DEMONTOVÁNO NADPRAŽÍ TVOŘENÉ ZRCADLEM A NAHRAZENO HLADKÝM SDK PODHLEDEM

BOURACÍ PRÁCE Č. 5 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 1200/2485 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č. N1100. KONTROLA NADPRAŽÍ, OTLUČENÍ OMÍTEK V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO PROVEDENÍ DOZDÍVKY Z AKU TVÁRNIC TL. 115 MM PRO ŘÁDNÉ PROVÁZÁNÍ ZDIVA A PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM. PO DEMONTÁŽI BUDE ZAPRAVENO NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ. PŘÍPADNĚ BUDE DOPLNĚNA I PODLAHA.

BOURACÍ PRÁCE Č. 6 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVOJITÝCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 1200/2485 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č. N1105. KONTROLA NADPRAŽÍ, OTLUČENÍ OMÍTEK V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO PROVEDENÍ DOZDÍVKY Z AKU TVÁRNIC TL. 115 MM PRO ŘÁDNÉ PROVÁZÁNÍ ZDIVA A PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM. PO DEMONTÁŽI BUDE ZAPRAVENO NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ. BUDE DOPLNĚNA PODLAHA.

BOURACÍ PRÁCE Č. 7 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 1200/2485 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č. N1106. KONTROLA NADPRAŽÍ, OTLUČENÍ OMÍTEK V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO PROVEDENÍ DOZDÍVKY Z AKU TVÁRNIC TL. 115 MM PRO ŘÁDNÉ PROVÁZÁNÍ ZDIVA A PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM. PO DEMONTÁŽI BUDE ZAPRAVENO NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ. PŘÍPADNĚ BUDE DOPLNĚNA I PODLAHA.

BOURACÍ PRÁCE Č. 8 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 900/1970 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PŘÍČKY DO MÍSTNOSTI Č.N1107. KONTROLA NADPRAŽÍ, OTLUČENÍ OMÍTEK V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO PROVEDENÍ DOZDÍVKY Z AKU TVÁRNIC TL. 115 MM PRO ŘÁDNÉ PROVÁZÁNÍ ZDIVA A PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM. PO DEMONTÁŽI BUDE ZAPRAVENO NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ. PŘÍPADNĚ BUDE DOPLNĚNA I PODLAHA.

BOURACÍ PRÁCE Č. 9 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PŘÍČKY DO MÍSTNOSTI Č.N1108. KONTROLA NADPRAŽÍ, OTLUČENÍ OMÍTEK V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO PROVEDENÍ DOZDÍVKY Z AKU TVÁRNIC TL. 115 MM PRO ŘÁDNÉ PROVÁZÁNÍ ZDIVA A PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM. PO DEMONTÁŽI BUDE ZAPRAVENO NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ. PŘÍPADNĚ BUDE DOPLNĚNA I PODLAHA.

## ŘEZ A-A, STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE M 1:50



ŘEZ JE KRESLEN Z DŮVODU VYNESENÍ STÁVAJÍCÍCH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍ A NÁVAZNOSTI V CHODBĚ. KONSTRUKČNÍ VÝŠKY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ BYLY PŘEVZATY Z PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH INVESTOREM, NEBYLY OVĚŘENY A PROTO JE ŘEZ KRESLEN SCHEMATICKY.

BOURACÍ PRÁCE Č. 10 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PŘÍČKY DO MÍSTNOSTI Č.N1109. KONTROLA NADPRAŽÍ, OTLUČENÍ OMÍTEK V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO PROVEDENÍ DOZDÍVKY Z AKU TVÁRNIC TL. 115 MM PRO ŘÁDNÉ PROVÁZÁNÍ ZDIVA A PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM. PO DEMONTÁŽI BUDE ZAPRAVENO NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ. BUDE DOPLNĚNA PODLAHA.

BOURACÍ PRÁCE Č. 11 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PŘÍČKY DO MÍSTNOSTI Č.N1110. KONTROLA NADPRAŽÍ, OTLUČENÍ OMÍTEK V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO PROVEDENÍ DOZDÍVKY Z AKU TVÁRNIC TL. 115 MM PRO ŘÁDNÉ PROVÁZÁNÍ ZDIVA A PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM. PO DEMONTÁŽI BUDE ZAPRAVENO NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ. PŘÍPADNĚ BUDE DOPLNĚNA I PODLAHA.

BOURACÍ PRÁCE Č. 12 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PŘÍČKY DO MÍSTNOSTI Č.N1112. KONTROLA NADPRAŽÍ, OTLUČENÍ OMÍTEK V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO PROVEDENÍ DOZDÍVKY Z AKU TVÁRNIC TL. 115 MM PRO ŘÁDNÉ PROVÁZÁNÍ ZDIVA A PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM. PO DEMONTÁŽI BUDE ZAPRAVENO NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ. PŘÍPADNĚ BUDE DOPLNĚNA I PODLAHA.

BOURACÍ PRÁCE Č. 13 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ A PŘÍČKY DO MÍSTNOSTI Č.N1113. KONTROLA NADPRAŽÍ, OTLUČENÍ OMÍTEK V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO PROVEDENÍ DOZDÍVKY Z AKU TVÁRNIC TL. 115 MM PRO ŘÁDNÉ PROVÁZÁNÍ ZDIVA A PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM. PO DEMONTÁŽI BUDE ZAPRAVENO NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ. PŘÍPADNĚ BUDE DOPLNĚNA I PODLAHA.

BOURACÍ PRÁCE Č. 14 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 1200/2485 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č. N1114. KONTROLA NADPRAŽÍ, OTLUČENÍ OMÍTEK V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO PROVEDENÍ DOZDÍVKY Z AKU TVÁRNIC TL. 115 MM PRO ŘÁDNÉ PROVÁZÁNÍ ZDIVA A PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM. PO DEMONTÁŽI BUDE ZAPRAVENO NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ. PŘÍPADNĚ BUDE DOPLNĚNA I PODLAHA.

BOURACÍ PRÁCE Č. 15 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ 1200/2485 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č. N1115. KONTROLA NADPRAŽÍ, OTLUČENÍ OMÍTEK V POTŘEBNÉM ROZSAHU PRO PROVEDENÍ DOZDÍVKY Z AKU TVÁRNIC TL. 115 MM PRO ŘÁDNÉ PROVÁZÁNÍ ZDIVA A PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM. PO DEMONTÁŽI BUDE ZAPRAVENO NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ. BUDE DOPLNĚNA PODLAHA.

BOURACÍ PRÁCE Č. 16 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ PROSKLENÉ STĚNY S DVOUKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI 1500/2400 V CELKOVÉ DÉLCE CCA 2,0 M A VÝŠCE CCA 3,1 M MEZI MÍSTNOSTMI Č. N1128 A N 1063. KOMBINACE OCELOVÝCH PROFILŮ A HLINÍKOVÝCH LIŠT. STĚNA I DVEŘE ZASKLENY JEDNODUCHÝM SKLEM. PO DEMONTÁŽI BUDE ZAPRAVENO NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ, RESP. NACHYSTÁNO PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ

BOURACÍ PRÁCE Č. 17 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM S NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č.N1064. OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU A MOŽNOSTI ZHOTOVIT OTVOR O SVĚTLOSTI 2600 MM, KONTROLA NADPRAŽÍ. BUDE ODSTRANĚNU NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY MÍSTNOSTI N 1064 V POTŘEBNÉM ROZSAHU TAK, ABY BYLO MOŽNÉ DOTÁHNOUT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU AŽ K NOVÉMU DVEŘNÍMU KŘÍDLU.VYNESENÍ KONSTRUKCÍ NAD OTVOREM POMOCÍ NOVÉHO PŘEKLADU Z OCELOVÝCH PROFILŮ L50/50/5 (2 ks) . POSTUP PRO OSAZOVÁNÍ PROFILŮ, RESP. VYTVOŘENÍ PŘEKLADU OTVORU JE SPOLEČNÝ ( VIZ TEXTY K BOURACÍM PRACÍM A TECHNICKÁ ZPRÁVA). POTÉ BUDE NOVÁ KONSTRUKCE ZAPLENTOVÁNA RABICEM A PROVEDE SE JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM NA CEMENTOVÝ POSTŘIK ; BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA POŽADOVANÁ SVĚTLOST OTVORU. O POLOZE NOVÉHO PŘEKLADU Z L PROFILŮ BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ SONDY, KTERÁ ODHALÍ POLOHU STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU! BUDE ZAPRAVENO I OSTĚNÍ

BOURACÍ PRÁCE Č. 18 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM S NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č.N1065. OVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU A MOŽNOSTI ZHOTOVIT OTVOR O SVĚTLOSTI 2600 MM, KONTROLA NADPRAŽÍ. BUDE ODSTRANĚNU NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY MÍSTNOSTI N 1065 V POTŘEBNÉM ROZSAHU TAK, ABY BYLO MOŽNÉ DOTÁHNOUT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU AŽ K NOVÉMU DVEŘNÍMU KŘÍDLU. VYNESENÍ KONSTRUKCÍ NAD OTVOREM POMOCÍ NOVÉHO PŘEKLADU Z OCELOVÝCH PROFILŮ L50/50/5 (2 ks) . POSTUP PRO OSAZOVÁNÍ PROFILŮ, RESP. VYTVOŘENÍ PŘEKLADU OTVORU JE SPOLEČNÝ ( VIZ TEXTY K BOURACÍM PRACÍM A TECHNICKÁ ZPRÁVA). POTÉ BUDE NOVÁ KONSTRUKCE ZAPLENTOVÁNA RABICEM A PROVEDE SE JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM NA CEMENTOVÝ POSTŘIK ; BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA POŽADOVANÁ SVĚTLOST OTVORU. O POLOZE NOVÉHO PŘEKLADU Z L PROFILŮ BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ SONDY, KTERÁ ODHALÍ POLOHU STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU! BUDE ZAPRAVENO I OSTĚNÍ

BOURACÍ PRÁCE Č. 19 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č.N1066. BUDE ODSTRANĚNU NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY MÍSTNOSTI N 1066 V POTŘEBNÉM ROZSAHU TAK, ABY BYLO MOŽNÉ DOTÁHNOUT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU AŽ K NOVÉMU DVEŘNÍMU KŘÍDLU.KONTROLA STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU. VYNESENÍ KONSTRUKCÍ NAD OTVOREM POMOCÍ NOVÉHO PŘEKLADU Z OCELOVÝCH PROFILŮ L50/50/5 (2 ks) . POSTUP PRO OSAZOVÁNÍ PROFILŮ, RESP. VYTVOŘENÍ PŘEKLADU OTVORU JE SPOLEČNÝ ( VIZ TEXTY K BOURACÍM PRACÍM A TECHNICKÁ ZPRÁVA). POTÉ BUDE NOVÁ KONSTRUKCE ZAPLENTOVÁNA RABICEM A PROVEDE SE JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM NA CEMENTOVÝ POSTŘIK ; BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA POŽADOVANÁ SVĚTLOST OTVORU. O POLOZE NOVÉHO PŘEKLADU Z L PROFILŮ BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ SONDY, KTERÁ ODHALÍ POLOHU STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU! BUDE ZAPRAVENO I OSTĚNÍ

BOURACÍ PRÁCE Č. 20 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č.N1067. BUDE ODSTRANĚNU NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY MÍSTNOSTI N 1067 V POTŘEBNÉM ROZSAHU TAK, ABY BYLO MOŽNÉ DOTÁHNOUT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU AŽ K NOVÉMU DVEŘNÍMU KŘÍDLU.KONTROLA STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU. VYNESENÍ KONSTRUKCÍ NAD OTVOREM POMOCÍ NOVÉHO PŘEKLADU Z OCELOVÝCH PROFILŮ L50/50/5 (2 ks) . POSTUP PRO OSAZOVÁNÍ PROFILŮ, RESP. VYTVOŘENÍ PŘEKLADU OTVORU JE SPOLEČNÝ ( VIZ TEXTY K BOURACÍM PRACÍM A TECHNICKÁ ZPRÁVA). POTÉ BUDE NOVÁ KONSTRUKCE ZAPLENTOVÁNA RABICEM A PROVEDE SE JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM NA CEMENTOVÝ POSTŘIK ; BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA POŽADOVANÁ SVĚTLOST OTVORU. O POLOZE NOVÉHO PŘEKLADU Z L PROFILŮ BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ SONDY, KTERÁ ODHALÍ POLOHU STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU! BUDE ZAPRAVENO I OSTĚNÍ

BOURACÍ PRÁCE Č. 22 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č.N1069. BUDE ODSTRANĚNU NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY MÍSTNOSTI N 1069 V POTŘEBNÉM ROZSAHU TAK, ABY BYLO MOŽNÉ DOTÁHNOUT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU AŽ K NOVÉMU DVEŘNÍMU KŘÍDLU.KONTROLA STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU. VYNESENÍ KONSTRUKCÍ NAD OTVOREM POMOCÍ NOVÉHO PŘEKLADU Z OCELOVÝCH PROFILŮ L50/50/5 (2 ks) . POSTUP PRO OSAZOVÁNÍ PROFILŮ, RESP. VYTVOŘENÍ PŘEKLADU OTVORU JE SPOLEČNÝ ( VIZ TEXTY K BOURACÍM PRACÍM A TECHNICKÁ ZPRÁVA). POTÉ BUDE NOVÁ KONSTRUKCE ZAPLENTOVÁNA RABICEM A PROVEDE SE JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM NA CEMENTOVÝ POSTŘIK ; BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA POŽADOVANÁ SVĚTLOST OTVORU. O POLOZE NOVÉHO PŘEKLADU Z L PROFILŮ BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ SONDY, KTERÁ ODHALÍ POLOHU STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU! BUDE ZAPRAVENO I OSTĚNÍ

BOURACÍ PRÁCE Č. 23 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č.N1070. BUDE ODSTRANĚNU NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY MÍSTNOSTI N 1070 V POTŘEBNÉM ROZSAHU TAK, ABY BYLO MOŽNÉ DOTÁHNOUT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU AŽ K NOVÉMU DVEŘNÍMU KŘÍDLU.KONTROLA STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU. VYNESENÍ KONSTRUKCÍ NAD OTVOREM POMOCÍ NOVÉHO PŘEKLADU Z OCELOVÝCH PROFILŮ L50/50/5 (2 ks) . POSTUP PRO OSAZOVÁNÍ PROFILŮ, RESP. VYTVOŘENÍ PŘEKLADU OTVORU JE SPOLEČNÝ ( VIZ TEXTY K BOURACÍM PRACÍM A TECHNICKÁ ZPRÁVA). POTÉ BUDE NOVÁ KONSTRUKCE ZAPLENTOVÁNA RABICEM A PROVEDE SE JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM NA CEMENTOVÝ POSTŘIK ; BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA POŽADOVANÁ SVĚTLOST OTVORU. O POLOZE NOVÉHO PŘEKLADU Z L PROFILŮ BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ SONDY, KTERÁ ODHALÍ POLOHU STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU! BUDE ZAPRAVENO I OSTĚNÍ

BOURACÍ PRÁCE Č. 24 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM S NADSVĚTLÍKEM VČETNĚ ZÁRUBNĚ (CELKOVÝ ROZMĚR VÝROBKU 800/2600 MM) DO MÍSTNOSTI Č.N1072. BUDE ODSTRANĚNU NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY MÍSTNOSTI N 1072 V POTŘEBNÉM ROZSAHU TAK, ABY BYLO MOŽNÉ DOTÁHNOUT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU AŽ K NOVÉMU DVEŘNÍMU KŘÍDLU.KONTROLA STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU. BUDE ZAPRAVENO I OSTĚNÍ

BOURACÍ PRÁCE Č. 25 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č.N1073. BUDE ODSTRANĚNU NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY MÍSTNOSTI N 1073 V POTŘEBNÉM ROZSAHU TAK, ABY BYLO MOŽNÉ DOTÁHNOUT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU AŽ K NOVÉMU DVEŘNÍMU KŘÍDLU.KONTROLA STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU. VYNESENÍ KONSTRUKCÍ NAD OTVOREM POMOCÍ NOVÉHO PŘEKLADU Z OCELOVÝCH PROFILŮ L50/50/5 (2 ks) . POSTUP PRO OSAZOVÁNÍ PROFILŮ, RESP. VYTVOŘENÍ PŘEKLADU OTVORU JE SPOLEČNÝ ( VIZ TEXTY K BOURACÍM PRACÍM A TECHNICKÁ ZPRÁVA). POTÉ BUDE NOVÁ KONSTRUKCE ZAPLENTOVÁNA RABICEM A PROVEDE SE JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM NA CEMENTOVÝ POSTŘIK ; BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA POŽADOVANÁ SVĚTLOST OTVORU. O POLOZE NOVÉHO PŘEKLADU Z L PROFILŮ BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ SONDY, KTERÁ ODHALÍ POLOHU STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU! BUDE ZAPRAVENO I OSTĚNÍ

BOURACÍ PRÁCE Č. 26 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 800/1970 MM VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO MÍSTNOSTI Č.N1078. BUDE ODSTRANĚNU NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY MÍSTNOSTI N 1078 V POTŘEBNÉM ROZSAHU TAK, ABY BYLO MOŽNÉ DOTÁHNOUT NOVOU KERAMICKOU DLAŽBU AŽ K NOVÉMU DVEŘNÍMU KŘÍDLU.KONTROLA STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU. VYNESENÍ KONSTRUKCÍ NAD OTVOREM POMOCÍ NOVÉHO PŘEKLADU Z OCELOVÝCH PROFILŮ L50/50/5 (2 ks) . POSTUP PRO OSAZOVÁNÍ PROFILŮ, RESP. VYTVOŘENÍ PŘEKLADU OTVORU JE SPOLEČNÝ ( VIZ TEXTY K BOURACÍM PRACÍM A TECHNICKÁ ZPRÁVA). POTÉ BUDE NOVÁ KONSTRUKCE ZAPLENTOVÁNA RABICEM A PROVEDE SE JÁDROVÁ OMÍTKA SE ŠTUKEM NA CEMENTOVÝ POSTŘIK ; BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK, ABY BYLA ZACHOVÁNA POŽADOVANÁ SVĚTLOST OTVORU. O POLOZE NOVÉHO PŘEKLADU Z L PROFILŮ BUDE ROZHODNUTO NA ZÁKLADĚ SONDY, KTERÁ ODHALÍ POLOHU STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU! BUDE ZAPRAVENO I OSTĚNÍ

BOURACÍ PRÁCE Č. 27 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MINERÁLNÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU MÍSTNOSTI Č. N 1063 V KPL PROVEDENÍ. NEPOŠKODIT SYSTÉM INSTALACE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ VČ. KONCOVÝCH PRVKŮ A EZS, KTERÉ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNO, PROTOŽE BUDE INTEGROVÁNO DO NOVÉ PODHLEDOVÉ KONSTRUKCE. STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ BUDE DEMONTOVÁNO, INSTALACE ZACHOVÁNA PRO NAPOJENÍ NOVÝCH SVÍTIDEL (VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD ELEKTRO). CCA 1082 M²

BOURACÍ PRÁCE Č. 28 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY TVOŘENÉ PVC V ROZSAHU CHODBY N 1063, VČ. PŮVODNÍHO KERAMICKÉHO SOKLU . PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ KERAMICKÉHO SOKLU NEPOŠKODIT STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVU POD PVC. PO ODSTRANĚNÍ PVC BUDOU ODSTRANĚNY I ZBYTKY LEPIDLA VIZ POPIS PŘÍPRAVY PODKLADU PŘED PROVEDENÍM NOVÉ DLAŽBY. CCA 107,2 M². DOPORUČUJE SE PROVÉST TRHACÍ ZKOUŠKU PRO PROKÁZÁNÍ SOUDRŽNOSTI PODKLADU.

BOURACÍ PRÁCE Č. 29 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY TVOŘENÉ PVC V ROZSAHU CHODBY N 11128, VČ. PŮVODNÍHO KERAMICKÉHO SOKLU . PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ KERAMICKÉHO SOKLU NEPOŠKODIT STÁVAJÍCÍ PODKLADNÍ VRSTVU POD PVC. PO ODSTRANĚNÍ PVC BUDOU ODSTRANĚNY I ZBYTKY LEPIDLA VIZ POPIS PŘÍPRAVY PODKLADU PŘED PROVEDENÍM NOVÉ DLAŽBY. CCA 9,4 M². DOPORUČUJE SE PROVÉST TRHACÍ ZKOUŠKU PRO PROKÁZÁNÍ SOUDRŽNOSTI PODKLADU

**SVĚTLOSTI OTVORŮ BUDOU UPRAVENY DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DODAVATELE DVEŘÍ A DLE TOHO PAK NÁSLEDNĚ BUDE UPRAVENA I DÉLKA PŘEKLADU TVOŘENÉHO DVĚMA PROFILY L50/50/5 V PŘÍČCE NEBO PROVEDENÍ DOZDÍVKY TL. 115 MM BEZ OMÍTEK V RÁMCI NOSNÉ STĚNY**

PŘEKLAD VYTVOŘEN POMOCÍ 2 KS L 50 X 50 X 5 MM, ULOŽENÍ OCELOVÝCH PROFILŮ BUDE MIN. 150 MM. PRO OSAZOVÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ L BUDE PLATIT NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP, KTERÝ JE MOŽNÉ KORIGOVAT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ (PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK). V MÍSTĚ NOVÝCH PŘEKLADŮ SE ODSTRANÍ OMÍTKA. VYŘÍZNE SE VODOROVNÁ RÝHA Z JEDNÉ STRANY DO HLOUBKY 55 MM O ŠÍŘCE 5 MM. VLOŽÍ SE OCELOVÝ PROFIL L 50 X 50 X 5 MM S ULOŽENÍM MIN. 150 MM NA KAŽDOU STRANU, TEDY CELKOVĚ BUDE DÉLKA PROFILU O MIN. 300 MM VĚTŠÍ NEŽ PŘÍSLUŠNÁ ŠÍŘKA, RESP. SVĚTLOST OTVORU. STEJNĚ SE BUDE POSTUPOVAT I Z DRUHÉ STRANY PŘÍČKY. OCELOVÉ PROFILY BUDOU VŮČI STÁVAJÍCÍMU ZDIVU ŘÁDNĚ UTAŽENY. AŽ PO ŘÁDNÉM OSAZENÍ OCELOVÝCH PROFILŮ A KONTROLE JEJICH OSAZENÍ BUDOU NÁSLEDNĚ PROVEDENY OTVORY PRO NOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKY.

### POZNÁMKA:

- V PRŮBĚHU VÝSTAVBY MUSÍ BÝT STAVENIŠTĚ ZAJIŠTĚNO PROTI NEPRÁVNENÉMU VSTUPU CIZÍCH A NEPOVOLANÝCH OSOB!
- V MÍSTĚ VÝSTAVBY NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A INSTALACÍ!
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍCH TRAS VNITŘNÍCH ROZVODŮ A VEDENÍ S OVĚŘENÍM JEJICH FUNKČNOSTI.
- PODKLADEM PRO VYPRACOVÁNÍ TOHOTO VÝKRESU PODKLADEM PRO VÝKRESOVOU DOKUMENTACI BYLA DIGITÁLNÍ FORMA PASPORTIZACE PROVEDENÁ FIRMOU IB STRUCTERE, a.s. Z ŘÍJNA 2005, KTERÉ BYLO POSKYTNUTO ZPRACOVATELI PD INVESTOREM. JE NUTNÉ UVAŽOVAT S PŘÍPADNÝMI ODCHYLKAMI: NEROVNOST POVRCHŮ, NEPŘÍSTUPNOST ČÁSTÍ STAVBY, NEROVNOST ZDIVA, ZAKRYTÍ KONSTRUKCÍ, NEMOŽNOST PROVEDENÍ KONTROLNÍCH SOND A POD.)
- ROZSAH STAVEBNÍCH PRACÍ MŮŽE BÝT UPRAVEN NA ZÁKLADĚ DOPLŇKOVÝCH SOND, NEBO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE ZJISTÍ PŘI SAMOTNÉ REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ!
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ (BOURACÍ, DEMONTÁŽNÍ, ATD.)MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN ODBORNÝ STAVEBNĚ-STATICKÝ DOZOR!
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENA I PŘÍPADNÁ STATICKÁ FUNKCE BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE!
- V MÍSTĚ PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO ODPOJENÍ ENERGIÍ, ZEJMÉNA ELEKTŘINY!
- PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ NEPOŠKODIT NOVÉ A NEBO PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE!
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ DODRŽOVAT VŠECHNY PŘEDPISY A VYHLÁŠKY, KTERÉ S PROVÁDĚNÍM TĚCHTO ČINNOSTÍ SOUVISÍ, ZEJMÉNA PAK ZÁKONY A VYHLÁŠKY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ!
- VŠECHNY PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY ODBORNĚ ZPŮSOBILÝMI OSOBAMI!
- DOPLŇKOVÝMI SONDAMI ROVNĚŽ OVĚŘIT STATICKOU FUNKCI BOURANÝCH A DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ (ULOŽENÍ , NÁVAZNOST NA STROPNÍ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ A PROVÁZÁNÍ NA JINÉ KONSTRUKCE A POD.)!
- INVESTOR PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM ZHOTOVITELEM ZAJISTÍ KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI!
- TECHNOLOGICKÝ POSTUP ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A JEJICH OCHRANA BUDE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE ODBORNÉ PROVÁDĚCÍ FIRMY, KTERÁ MUSÍ MÍT PLATNĚ OSVĚDČENÍ PRO PROVÁDĚNÍ TĚCHTO PRACÍ!
- PO OSAZENÍ NOVÝCH VÝPLNÍ BUDE PROVEDENO ZAPRAVENÍ NADPRAŽÍ A ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ! , POPŘÍPADĚ DOPLNĚNA NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE.
- VELIKOSTI OTVORŮ RESP. JEJICH VÝŠKY JSOU KOTOVÁNY KE STÁVAJÍCÍ ÚROVNI PODLAHY!
- SVĚTLOSTI OTVORŮ MUSÍ BÝT DODRŽENA! V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI PROVÉST OTVORY DLE UVEDENÝCH ROZMĚRŮ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE PD!
- ROZSAH PŘÍPADNÉHO OTLUČENÍ POŠKOZENÝCH OMÍTEK BUDE STANOVEN V SOULADU S ODBORNÝM NÁVRHEM VYCHÁZEJÍCÍM E SKUTEČNÉHO STAVU PO PROVEDENÍ VŠECH BOURACÍCH PRACÍ, VČ. DEMONTÁŽE VITRÍN
- VŠECHNY KOVOVÉ KONSTRUKCE (KROMĚ NEREZOVÝCH A ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH ČÁSTÍ) BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝM NÁTĚREM (1xZÁKLADNÍ, 2xVRCHNÍ NÁTĚR) V BAREVNÉM PROVEDENÍ DLE SPECIFIKACE NEBO POŽADAVKU ARCHITEKTA!
- ROZMĚROVÉ ŘEŠENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE OVĚŘENO PŘÍMO NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ! PŘED VÝROBOU VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ - DÍLENSKÁ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ A SOUČÁSTÍ (KOVÁNÍ, KOTVENÍ, ATD.)!
- INVESTOR PO DOHODĚ S GENERÁLNÍM ZHOTOVITELEM ZAJISTÍ **KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI!**
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA!

PRO ZPRACOVÁNÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU ZPRACOVATEL UVÁDÍ V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH NÁZEV KONKRÉTNÍHO VÝROBKU, ABY SPECIFIKOVAL CO MOŽNÁ NEJJEDNODUŠŠÍM ZPŮSOBEM POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ A ZPŮSOBU ŘEŠENÍ. K TOMUTO ÚČELU UŽÍVÁ POPIS STANDARD A OBCHODNÍ NÁZEV NEBO FORMULACI NAPŘ. A OBCHODNÍ NÁZEV. I V JINÝCH PŘÍPADECH, KDE JE UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV JE TŘEBA CHÁPAT TUTO SKUTEČNOST JAKO NEJJEDNODUŠŠÍ POPIS STANDARDU A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ. LZE JE TAK NAHRADIT KVALITATIVNĚ SHODNÝM ŘEŠENÍM V SOULADU SE ZÁKONEM 137/2006 SB.

0,000 = stávající úroveň podlahy 1PP schodiště

| | |
|---|---|
| INVESTOR | MENDELOVA UNIVERZITA BRNO<br>Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno |
| HLAVNÍ PROJEKTANT | ING. ARCH. PETR GOLEŠ<br>AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT<br>PURKYŇOVA 35A, 612 00, BRNO<br>TEL.: +420 608 130 679<br>www.petrgoles.cz |

petr goles

PROJEKT

# REKONSTRUKCE CHODBY N1063 V OBJEKTU A

| | |
|---|---|
| MÍSTO STAVBY | |
| STUPEŇ | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DPS |
| ČÁST | DOKUMENTACE OBJEKTŮ D |
| STAVEBNÍ OBJEKT | HLAVNÍ OBJEKT SO 01 |
| SOUBOR | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.1 |
| PROJEKTANT SOUBORU | ING. JAN KAMARÁD<br>ŠÁRKA 4, 623 00, BRNO<br>TEL.: +420 604 734 440 |
| MĚŘÍTKO | 1:50 |
| DATUM | 12/2015 |
| NÁZEV VÝKRESU | PŮDORYS 1.NP, ŘEZ A-A<br>STÁVAJÍCÍ STAV<br>BOURACÍ PRÁCE |
| | D.1.1-01 |

TENTO DOKUMENT JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA, MÁ POVAHU DUŠEVNÍHO TAJEMSTVÍ,NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽIT, KOPÍROVÁN ČI PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ