

**Příloha C**  
**Cenový návrh - Specifikace provedení**

Veřejná zakázka: **Oprava stávající podlahové krytiny na koleji Akademie formou výměny**

Místo provedení: **Kolej Akademie, třída Generála Píky 7, 613 00 Brno**

výměna PVC v kuchyňce 3.NP

výměna stávající podlahové krytiny za PVC ve 3.NP

Termín provedení: 8. 8. - 31. 8. 2017

Výměna PVC - kuchyňka 3.NP	Množství	MJ	Cena za MJ V Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
příprava podkladu ( vysátí a očista podlahy )	36,00	m2	5,00	180,00
demontáž starých podlahovin	36,00	m2	39,00	1 404,00
likvidace starých podlahovin	36,00	m2	10,00	360,00
samonivelační stěrka tl.3-5 mm vč.materiálu a penetrace	36,00	m2	145,00	5 220,00
dodání PVC vč.profezu	40,00	m2	195,00	7 800,00
položení a nalepení PVC ve spojích	36,00	m2	50,00	1 800,00
osoklování soklem PVC, výška soklu 32x32 mm	28,60	bm	35,00	1 001,00
svaření PVC šňůrou vč.frézování	14,00	bm	39,00	546,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>18 311,0</b>

3.NP výměna stávající podlahové krytiny za PVC	Množství	MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
příprava podkladu ( vysátí a očista podlahy )	836,50	m2	5,00	4 182,50
demontáž starých podlahovin	836,50	m2	39,00	32 623,50
likvidace starých podlahovin	836,50	m2	10,00	8 365,00
zapravení, zacištění a výmalba po odtržení starého soklu	720,00	bm	29,00	20 880,00
samonivelační stěrka tl.3-5 mm vč.materiálu a penetrace	836,50	m2	145,00	121 292,50
dodání PVC vč.profezu	921,00	m2	195,00	179 595,00
položení a celoplošné nalepení PVC	836,50	m2	63,00	52 699,50
osoklování soklem PVC, výška soklu 32x32 mm	720,00	bm	35,00	25 200,00
svaření PVC šňůrou vč.frézování	420,00	bm	39,00	16 380,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>461 218,0</b>

**Celkem kuchyňka + 3.NP** **479 529,0**

Dopravné na místo plnění a manipulace s nábytkem nezbytná pro účely realizace veřejné zakázky jsou součástí cenové nabídky.  
Záruční doba minimálně 36 měsíců.

Zhotovitel:

Datum: