

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČM	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY
N1013	STOLÁRNA REKTORÁTU	69,1	SIKAFLOOR 2053	OMÍTKA
N1013a	MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ	26,0	VINILOVÉ PÁSY	OMÍTKA A OMYVATELNÝ NÁTĚR
N1013b	ŠATNA	3,6	VINILOVÉ PÁSY	OMÍTKA A OMYVATELNÝ NÁTĚR

LEGENDA:

- Stávající konstrukce
- Návrh SDK NENOSNÁ PŘÍČKA tl. 125mm, výška 3800mm; akustická neprůzvučnost min. 57dB
- Návrh SDK NENOSNÁ PŘÍČKA tl. 125mm, výška 3800mm
- Nová nášlapná vrstva - homogenní vinyl v pásech tl.2mm - barva světle šedá "silver grey" (31m²)
- Sokl řešen vytažením nášlapné vrstvy na stěnu přes fabionovou lištu (Z3) definující radius
- Laboratorní a nábytkové vybavení (podrobně viz výkres interiéru)

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ - PRVKY "S"

S1 - SDK PŘÍČKA - Nenosná montovaná příčka se zvýšenou zvukovou neprůzvučností (min. 57dB) tl 125mm, výška 3800mm. Na ocelové tenkostěné profily budou oboustraně kotveny 1x 12,5mm akustické panely a 1x 12,5mm standardní SDK panely. Výplň z minerální izolace 60mm s obj. hm. min. 15kg/m2. Kotvení nosné konstrukce bude přes napojovací těsnění. V trase vedení ZTI budou použity impregnované panely.

S2 - SDK PŘÍČKA - Nenosná montovaná příčka tl 125mm, výška 3800mm. Na ocelové tenkostěné profily budou oboustraně kotveny standardní SDK panely 2x 12,5mm. Výplň minerální izolace. V místě za keramickým obkladem a v trase vedení ZTI budou použity impregnované panely.

S3 - POKLÁDKA NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - Na přebroušený podklad bude nanesena nivelační stěrka, na kterou se budou na flexibilní lepidlo lepit vinylové pásy, barevnost stříbrno-šedá (silver grey). Sokl bude řešen obloukovým vytažením nášlapné vrstvy na zeď do výšky (100mm). Radius bude zajištěn gumovým fabionem (Z3)
Podrobná specifikace vinylu viz technická zpráva

S4 - VÝMALBA - Všechny pohledové stěny zděné a SDK i strop budou vymalovány. Vrsty původních maleb budou oškrabány a drobné praskliny v omítce a SDK budou přebroušeny a přestěrkovány. Následně budou napenetrovány a 2x natřeny bílou barvou. Na stěny bude aplikovaný omyvatelný akrylátový nátěr s odolností proti čistícím a dezinfekčním prostředkům.

S5 - SDK KAPOTÁŽ ROZVODŮ POD STROPEM - tenkostěná ocelová konstrukce, 1x 12,5mm voděodolná SDK deska, bez izolace

S6 - KAZETOVÝ PODHLED 600x600mm - bílá plná SDK kazeta na ocelovém nosném T profilu

S7 - KERAMICKÝ OBKLAD - keramický obklad, bílý mat, 150x150mm; spárovačka bílá s odolností proti plísním. Pod obkladem bude použit hydroizolační nátěr.

S8 - ZPĚTNÁ MONTÁŽ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ - ukotvení původních PHP do nové SDK příčky

S9 - KERAMICKÝ SOKL - na vnější obvod stěny bude nalepen keramický sokl - barva betonově šedá (11bm)

S10 - Obnovení původního souvrství podlahy včetně nášlapné vrstvy (SIKAFLOOR 2530).

URBAN ČELIKOVSKÝ
ARCHITEKTI

NÁZEV AKCE:
MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ V OBJ. P MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

PROJEKTANTI:	Ing.arch. Lukáš Urban	STAVEBNÍK:	Mendelova univerzita v Brně	STUPEŇ:	Dokumentace pro provádění stavby
	Ing.arch. Martin Čelikovský		Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	DATUM:	04.2017
	Tomešova 563/2b, Brno	MÍSTO STAVBY:		MĚŘÍTKO:	1:50
	atelier@urban-celikovsky.cz		Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	VYPRACOVAL:	Ing.arch. Lukáš Urban

NÁZEV VÝKRESU:
NÁVRH - PŮDORYS 1.NP

ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE:
D.05 / 01