



ODKAZ	POPIS SCHEMA	POČET						ks
		1S	1NP	2NP	3NP	STŘECHA	CELKEM	
<div>5 Z</div>	<div>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové pro dveře 700/1970mm pro zděné příčky 150mm</div> <div></div> <div>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11. ŠÍŘKA PŘÍČKY: 150 MM STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.150MM S POLODRÁŽKOU OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE–TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSÍN RAL DLE PROJEKTU INTERIÉRU POZNÁMKA: MONTÁŽ TYPOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – VČETNĚ VÝPLNĚ ZÁRUBNĚ CEMENTOVOU ZÁLIVKOU</div>							
	vnitřní rozměr							
	<div>5 Z</div>	<div>700/1970 L</div>	1	–	–	–	–	1
	<div>700/1970 P</div>	1	–	–	–	–	1	
<div>6 Z</div>	<div>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ - pro dveře jednokřídlové pro dveře 700/1970mm pro zděné příčky 100mm</div> <div></div> <div>MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH TL. 2 MM, JAKOSTNÍ TŘÍDY 11. ŠÍŘKA PŘÍČKY: 100 MM STANDARDNÍ KONSTRUKCE PRO OTOČNÉ DVEŘE DO ZDĚNÉ PŘÍČKY TL.100MM S POLODRÁŽKOU OSAZENÉ TŘEMI ZÁVĚSY. PROFIL VYTVÁŘÍ PO OBVODU ZÁRUBNĚ POHLEDOVOU DRÁŽKU. SOUČÁSTÍ DODÁVKY TPE–TĚSNĚNÍ, PŘEVLEČNÉ KRYTKY, TŘI DVEŘNÍ ZÁVĚSY ÚPRAVA POVRCHU: 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x RAL, BARVA : ODSÍN RAL DLE PROJEKTU INTERIÉRU POZNÁMKA: MONTÁŽ TYPOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – VČETNĚ VÝPLNĚ ZÁRUBNĚ CEMENTOVOU ZÁLIVKOU</div>							
	vnitřní rozměr							
	<div>6 Z</div>	<div>700/1970 L</div>	–	–	–	–	–	–
	<div>700/1970 P</div>	1	–	–	–	–	1	

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO NA MÍSTĚ ZAMĚŘIT !!
ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DETAILY SLOUŽÍ POUZE K VYJÁDRĚNÍ DESIGNOVÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO NÁZORU PROJEKTANTA.
DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ						STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s. Holická 568/31, 772 00 Olomouc Telefon: 585 531 111	
STAVBA	Rekonstrukce objektu C v Lednici					LIST Č	03
OBJEKT	SO 01 – REKONSTRUKCE OBJEKTU C					Č.v	20
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vician	DATUM	09/2017	Č.ZAK	11–001/340	revize	00