

Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel. Ing. Václav Ostrovský / 545 135 257

V Brně, dne 15. 8. 2018

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce objektu C v Lednici – opakované řízení“

Vysvětlení zadávací dokumentace (7)

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 13. 8. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

Vážení, dle § 98 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek ke shora uvedené veřejné zakázce.

„V Průvodní zprávě je na str. 4 uvedeno, že výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace DPS bylo i Rozhodnutí: stavební povolení z 19. 8. 2011. Dále na str. 10 Průvodní zprávy je uvedeno, že ohledně vnějších omítkových vrstev stávající historické fasády měl být proveden stratigrafický průzkum.

Předmětné dokumenty nebyly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Žádáme tímto zadavatele o poskytnutí shora uvedených dvou dokumentů, které mohou mít vliv na řádné zpracování nabídky a podání nejvýhodnější nabídky zadavateli. Rovněž tímto žádáme o přiměřené prodloužení termínu s ohledem na nutnost prostudovat dokumenty, které nebyly předloženy zadavatelem jako součást zadávacích podmínek a zpracovat údaje v nich uvedené tak, aby uchazeči mohli podat zadavateli co nejvýhodnější nabídku.“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Dokumentace pro provedení stavby obsahuje a zahrnuje podmínky a ustanovení z vydaných rozhodnutí Stavebního úřadu a stanovisek dotčených orgánů, všechny potřebné informace k podání nabídky jsou obsaženy v již zveřejněné dokumentaci.

Provedení stratigrafického průzkumu dodavatelem je v položce soupisu st. prací, dodávek a služeb, část OST – Vedlejší a ostatní náklady:

D	OST	Ostatní náklady		
2	K 011645000	Stratigrafický průzkum	soubor	1,000

V poznámce je pak blíže specifikováno:

Stratigrafický průzkum, na jehož základě bude stanovena barevnost, technologie fasádního nátěru a složení a charakter omítek rekonstruovaných ploch, bude proveden mj. v rámci stavby – s ohledem na potřebu provedení tohoto průzkumu celého obvodu objektu, se předpokládá, že tento průzkum proběhne ve dvou fázích – cca do 1,5 m nad p.t. bude proveden před vlastním zahájením venkovních prací, následně po provedení odkopávek a provedení svislých hydroizolací a podřezání objektu vč. položení drenáže bude provedena druhá fáze průzkumu – z lešení za účasti zástupců památkové péče. (NPÚ). Při odběru vzorků bude provedena celková kontrola fasády. Na základě stratigrafického průzkumu bude zvolen konkrétní materiál (omítkové směsi a barvy), který bude schválen příslušným dotčeným orgánem s ohledem na požadavky závazného stanoviska z hlediska památkové ochrany. Samozřejmě, že zhotovitel s ohledem na svůj technologický postup výstavby může zvolit jiný způsob provedení tohoto průzkumu a odběru vzorků...

Obdobně je konstatováno v A4. Písm- d) Průvodní zprávy (str. 10) a v odd. B1, písm. b) Souhrnné technické zprávy

Zadavatel obdržel dne 14. 8. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz dodavatele č. 1:

„Ve VV položka č. 3 - Rozebrání dlažeb zlomového kamene nebo betonových...m3=484 - tato uvedená kubatura odpovídá m2 betonové dlažby, máme za to, že se jedná o překlep u jednotky. Jak máme tuto jednotku nacenit? Cenu za m2 nebo m3?“

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Ano, měrná jednotka je m2. Dodavatel uvede v soupisu prací u pol. 3 v části Komunikace a zpevněné plochy jednotkovou cenu za 1 m2.

Dotaz dodavatele č. 2:


*„Ve VV položka č. 12 - Uložení sypaniny do násypů zhutněných..=32,7m3 (dle popisu zemina z výkopku), ale výkop je pouze 368,67 m3 (jámy 363,27+ rýhy 5,4) a v položkách 10,11,15- se odváží a ukládá na skládku 368,67 m3 respektive 700,473 t (368,67*1,9). Prosím o prověření, zda se nejedná o chybu, případně zda máme zeminu do násypů dovést novou.“*

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Se zeminou z výkopu bude na stavbě různě manipulováno, protože tato nebude moct zůstat v místě nově budovaných zpevněných ploch, kdy je staveniště plošně omezeno, tudíž bude potřeba zeminu přesouvat. Pro zjednodušení jsou tyto manipulace zahrnuty v položkách 10, 11, dále výkopek bude uložen na meziskládku, kdy



toto je taktéž započítáno do celkového množství. Množství hmot na skládkování je pouze orientační položka, která se na stavbě bude účtovat až na základě skutečnosti. Proto v tuto chvíli není důvod tuto položku měnit a výměra této položky bude zachována se svojí stávající výměrou. Neoceněný soupis prací bude ponechán beze změny. Dodavatel tedy ocení položky, jak jsou uvedeny v soupisu prací.



.....
Ing. Václav Ostrovský
na základě plné moci ze dne 12. 2. 2018
referent veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně