


Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici
D.2 Elektroinstalace

D.2 Elektroinstalace
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

	PARDOSA - technik, s.r.o. stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 www.pardosa.cz
OBJEDNATEL	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, Černá Pole 613 00 Brno
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.2 Elektroinstalace
NÁZEV STAVBY	Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici
MÍSTO	k.ú. Lednice na Moravě; 379828, p.č. 737, č. popisné 332
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	pro stavební povolení
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	11/2018

Soupis prací a dodávek Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

Akce:

Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení

Investor: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, Černá Pole
613 00 Brno

Obsah : D.2 Elektroinstalace

Název systému		Cena
1	D.2 Elektroinstalace	0,00 Kč
Celkem bez DPH		0,00 Kč

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací.

V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:**Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici****Stupeň****dokumentace:** Dokumentace pro stavební povolení**Investor:** Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, Černá Pole
613 00 Brno**Obsah:** D.2 Elektroinstalace

Poř.	např. typ	typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1			Dodávka materiálu				
2			Kabely, vodiče a příslušenství				
3	1	CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	350	M		0,00 Kč
4	2	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	440	M		0,00 Kč
5	3	CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	120	M		0,00 Kč
6							
7			Ukončovací prvky a svorkovnice				
8	1	I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	20	KS		0,00 Kč
9	2	273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	75	KS		0,00 Kč
10	3	I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	20	KS		0,00 Kč
11							
12			Svítlidla				
13	1	BRSB4KO375V2/ND	Typ A svítidlo LED přisazené kruhové Ř375, nestmívatelné, 1:	34	ks		0,00 Kč
14	2	OZN/ETE/3W/C/1/	Typ N svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP	6	ks		0,00 Kč
15							
16			Spínače, zásuvky a vidlice				
17	1	3559-A07345	SPINAC C.7 BEZSROUBOVY	3	KS		0,00 Kč
18	2	3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	10	KS		0,00 Kč
19	3	5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	27	KS		0,00 Kč
20	4	3559-A52345	SPINAC C.5B BEZSROUBOVY (6+6)	2	KS		0,00 Kč
21	5	3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	2	KS		0,00 Kč
22	6	3558A-A652B	KOLEBKA DELENA BILA TA	4	KS		0,00 Kč
23	7	3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	17	KS		0,00 Kč
24	8	3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	4	KS		0,00 Kč
25	9	3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	48	KS		0,00 Kč
26							
27			Úložný materiál, krabice a příslušenství				
28	1	HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	20	KS		0,00 Kč
29	2	KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	7	KS		0,00 Kč
30	3	EK100X40HA	ZLAB KABELOVY EK 100X40 3M	2	M		0,00 Kč
31	4	KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	51	KS		0,00 Kč
32							
33			Elektrické spotřebiče				
34	1	E000007735140	CIDLO HIG2	3	KS		0,00 Kč
35	2	SILENT300CZ	VENTILATOR SILENT 300 CZ	3	KS		0,00 Kč
36							
37			El. přístroje a příslušenství				
38	1	263586	CHRIC PF7-40/4/0,03	1	KS		0,00 Kč
39	2	262676	JISTIC PL7-B16/1	9	KS		0,00 Kč
40	3	262674	JISTIC PL7-B10/1	2	KS		0,00 Kč
41							
42			Rozváděče, skříně a příslušenství				
43	1		Dozbrojení stávajícího rozváděče RE1	1	ks		0,00 Kč
44							
45			Montážní práce				
46			Montáže dle ceníku M741				
47	1	747112452	Mont přepínač zapuštěn 5B-dvojítych	2	kus		0,00 Kč
48	2	747112461	Mont přepínač zapuštěn 6-střídavých	10	kus		0,00 Kč
49	3	747112471	Mont přepínač zapuštěn 7-křížových	3	kus		0,00 Kč
50	4	746212120	Ukončení vodičů na svorkov 4mm2	20	kus		0,00 Kč
51	5	747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	4	kus		0,00 Kč
52	6	747112451	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	2	kus		0,00 Kč
53	7	747233220	Montáž jističů 3pól nn-63A signální	1	kus		0,00 Kč
54	8	747523410	mtz rele pomocných ventilátorových	3	kus		0,00 Kč
55	9	748122114	mtz svit žariv pru str pris 22dkryt	40	kus		0,00 Kč
56	10	747131320	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	3	kus		0,00 Kč
57	11	747161240	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	27	kus		0,00 Kč
58	12	747231110	Montáž jističů 1pólových nn do 25 A	11	kus		0,00 Kč
59	13	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	142	kus		0,00 Kč
60	14	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	10	hod		0,00 Kč
61	15	740999904	Nezmeřitelné mont.práce	10	hod		0,00 Kč
62	16	740999910	Zabezpečení pracoviště	40	hod		0,00 Kč
63	17		mtz.Dozbrojení stávajícího rozváděče RE1	1	ks		0,00 Kč
64	18	740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět.stavu	10	kus		0,00 Kč

Akce:**Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici****Stupeň****dokumentace:** Dokumentace pro stavební povolení**Investor:** Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, Černá Pole
613 00 Brno**Obsah:****D.2 Elektroinstalace**

Poř.		např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
65	19	740999901	Práce na stávající instalaci	40	hod		0,00 Kč
66	20	743412111	Montáž krabic přístr. zapušt. PH kruh	31	kus		0,00 Kč
67	21	743622320	Mont. hromosvod svor potrub Bernard	20	kus		0,00 Kč
68	22	744441100	Mont. kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	910	m		0,00 Kč
69	23	742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm ²	75	kus		0,00 Kč
70	24	743312250	Montáž lišt vkladacích š. do 120 mm	2	m		0,00 Kč
71	25	743411111	Montáž krabic instal. zapušt. PH kruh	27	kus		0,00 Kč
72							
73			Stavební práce při elektromontážích - 846-9				
74	1	973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	58	kus		0,00 Kč
75	2	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	91	m		0,00 Kč
76	3	971042300	Bourání otv zdi bet 0,09m ² , tl.45cm	8	kus		0,00 Kč
77	4	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	20	kus		0,00 Kč
78	5	971042100	Bourání otv zdi bet 0,09m ² , tl.15cm	5	kus		0,00 Kč
79							
80			Demontáže dle ceníku M741				
81	1	740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	20	hod		0,00 Kč
82							0,00 Kč
83							
84			Vedlejší rozpočtové náklady				
85	1		Mimostaveništní doprava	2	%		0,00 Kč
86	2		Náklady na umístění stavby	1	%		0,00 Kč
87	3		Podružný materiál	6	%		0,00 Kč
88	4		Podíl přidružené výroby	3	%		0,00 Kč
89	5		Revize a zkoušky	5	%		0,00 Kč
90	6		Oprava projektové dokumentace dle skutečného stavu	1	%		0,00 Kč
91							
92			Celkem:				0,00 Kč